TRAZADO RED DE AGUA POTABLE

urbana CONSTRUCTORES

PLAN PARCIAL SANTA CRUZ 1

PLAN PARCIAL SANTA CRUZ 2

FORTEZZA

Z.V CANJE

MERCACENTRO 10

CESION PARA PARQUES Y ZONAS VERDES
PARQUE MUNICIPAL
"ENRIQUE ARBELAEZ SARMIENTO"

SUELO DE EXPANSION

HACIENDA SANTA RITA

EQUIPAMIENTO CIUDAD

EQUIPAMIENTO LOCAL

SUELO RURAL

RESERVA DE SANTA RITA

PRADERAS DE SANTA RITA

SAN REMO

PLAZA SAN REMO

COLEGIO COMFENALCO

RIO LA OPIA

CRA 14 SUR

CRA 14B SUR

CRA 15 SUR

CRA 16 SUR

CRA 17 SUR

CRA 18 SUR

CALLE 100

CALLE 102

CALLE 103

CALLE 106

CALLE 107

CALLE 109

CALLE 110

CALLE 114

CALLE 117

CALLE 119

CALLE 122

CALLE 123

CALLE 120

TRANSVERSAL 13 SUR

TRANSVERSAL 15 SUR

PARALELA EL FERROCARRIL

CORREDOR VIA FERREA

PAR VIAL LA DOIMA

CARRERA 18G SUR

TRAMO DE TUBERIA SERA CONSTRUIDA POR LOS PLANES PARCIALES DE SANTA CRUZ

TUBERIA EXISTENTE Ø8"

TAPON EXISTENTE Ø6"

FALTA POR CONSTRUIR Ø6"

TUBERIA EXISTENTE Ø6"

TAPON EXISTENTE Ø8"

TUBERIA EXISTENTE Ø6"

L = 70.83 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 573.50 Ø 8" PVC RDE 21 UM

L = 353.75 Ø 4" PVC RDE 21 UM

L = 276.25 Ø 4" PVC RDE 21 UM

L = 97.40 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 367.56 Ø 8" PVC RDE 21 UM

L = 269.58 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 668.72 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 155.65 Ø 4" PVC RDE 21 UM

L = 187.00 Ø 4" PVC RDE 21 UM

L = 312.50 Ø 8" PVC RDE 21 UM

L = 218.75 Ø6" PVC RDE 21 UM

L = 143.75 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 152.65 Ø4" PVC RDE 21 UM

L = 116.07 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 275.56 Ø 4" PVC RDE 21 UM

L = 194.90 Ø4" PVC RDE 21 UM

L = 93.80 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 120.88 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 182.35 Ø 3" PVC RDE 21 UM

L = 129.55 Ø 3" PVC RDE 21 UM

L = 143.00 Ø 3" PVC RDE 21 UM

L = 298.90 Ø 3" PVC RDE 21 UM

L = 142.30 Ø 3" PVC RDE 21 UM

L = 401.53 Ø 4" PVC RDE 21 UM

L = 167.85 Ø4" PVC RDE 21 UM

L = 248.80 Ø6" PVC RDE 21 UM

L = 189.80 Ø 3" PVC RDE 21 UM

L = 340.30 Ø 3" PVC RDE 21 UM

L = 387.70 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 387.25 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 289.40 Ø 4" PVC RDE 21 UM

L = 169.10 Ø 3" PVC RDE 21 UM

L = 143.20 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 172.15 Ø 3" PVC RDE 21 UM

L = 112.90 Ø 4" PVC RDE 21 UM

L = 295.60 Ø 3" PVC RDE 21 UM

L = 327.20 Ø 3" PVC RDE 21 UM

L = 368.95 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 311.00 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 347.10 Ø 6" PVC RDE 21 UM

L = 235.30 Ø 4" PVC RDE 21 UM

VIA TIPO 1

VIA TIPO 2

VIA TIPO 3

VIA TIPO 4

VIA TIPO 5

VIA TIPO 6

VIA TIPO 7

VIA TIPO 8

VIA TIPO 10

VIA TIPO 11

VAL Ø8" VAL Ø6" VAL Ø4" VAL Ø3"

IBAGUE - TOLIMA
República de Colombia

PROYECTO

PLAN PARCIAL URBANA

SUELO DE EXPANSION PARQUE DEPORTIVO
MUNICIPIO DE IBAGUE - TOLIMA

PROMOTOR: HERNANDO ARBELAEZ

COORDINACION Y DISEÑO: URBANA CONSTRUCTORES SAS

CONTIENE: TRAZADO RED DE AGUA POTABLE

APROBO

CONVENCIONES
- TRAZADO RED DE AGUA POTABLE
- VALVULA
- CONEXION A RED EXISTENTE

OBSERVACIONES

DIBUJO: CAMILO ANDRES CASTRO G. ARQUITECTO

HUGO ARIEL MANJARRES B. ARQUITECTO

FECHA: MAYO 2019

ESCALA: 1 : 2.500

ARCHIVO DIGITAL: SERVIDOR BIM URBANA - TEAMWORK ARCHICAD 21 - D/ PLANES PARCIALES /PLANES PARCIALES DTS VER 10 MAY 23-19

ESCALA GRAFICA: 0 10 25 50 100

PLANO No. **F-4**